

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ เส้นสามแยกนาพอเหลือ - สามแยกนาพอดาว ตำบลโพนงาม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๘,๗๐๐-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนผิวจราจรลูกรัง แบบเลขที่ ทถ. ๒- ๓๐๕ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบของ อบต.โพนงาม กำหนด จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๗๕,๕๐๐-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ป.ร.๔
- ๖.๒ ป.ร.๕
- ๖.๓ ป.ร.๖
- ๖.๔ แบบแปลน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายปรัชญา จาริอุต
- ๗.๒ นายธนัญญ์ บุญน้อย
- ๗.๓ นางสาววิสุตา อ่างแก้ว

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ เส้นสามแยกนาพ้อเหลือ - สามแยกนาพ้อดาว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแดง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพหนองาม อำเภอกุตุขุม จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร

ประมาณราคาตามแบบ

แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนผิวจราจรลูกรัง แบบเลขที่ ทถ -๒-๓๐๔

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

(/รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลางฯ ตามข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง	๒๐๑,๒๗๖.๙๗	๑.๓๖๔๒	๒๗๔,๕๘๒.๐๕	
	ประเภทงานอาคาร				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	๗%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๗๔,๕๘๒.๐๕	
	คิดเป็นเงิน			๒๗๔,๕๐๐.๐๐	
(อักษร)		สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน			

ขนาดพื้นที่ดำเนินการ

๙๐๐.๐๐ เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

๓๐๕.๐๐ บาท/เมตร

*หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุ) ๖๐ วัน , ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ที่ อ.เมืองยโสธร ๓๐.๕๑ บาท/ลิตร

- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม ที่ ๑๖ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปวีสุดา อ่างแก้ว)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนัญญ์ บุนน้อย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรัชญา จาริอุต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ

(ชัยโย คำแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม

เอกสารประมาณราคาคงต่อการบริหารส่วนตำบลแพนงาม

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประมาณราคา ตามแบบ

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ เส้นแวงแยกนาโพธิ์เหนือ - สามแยกนาโพธิ์ตา
บ้านแดง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพธิ์งาม อำเภออุทุมพร จังหวัดยโสธร
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร

แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ถนนผิวจราจรลูกรัง แบบเลขที่ ทล-๒-๓๐๔

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ (✓) รายงานและขออนุมัติใช้ราคากลางงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ (แหล่งที่มา)
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
๑	วัสดุถมของงานถนนลูกรัง								
	- งานขุดหรือคืนทางเดิมแล้วบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% (ลูกรัง ๑๐ ซม.)	๓๖๐๐.๐๐	ตร.ม.					๓๖๐๐.๐๐	ค่าดำเนินการสำหรับอัตรา/กม.บัญชี
	- งานลงวัสดุตัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% หนา ๐.๑๕ เมตร								ตามลักษณะ
	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า			๑๙๙.๘๐	๓๗๕๒๖.๔๐	๕๕.๑๒	๑๑๐๑๒.๙๘	๓๘๕,๕๘๙.๓๗	ตามลักษณะ
	- งานลงลูกรังผิวทางบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% หนา ๐.๑๕ เมตร								ค่าดำเนินการสำหรับอัตรา/กม.บัญชี
	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า			๕๔๐.๐๐	๑๗๓๒๒	๙๓,๕๓๘.๘๐	๒๙,๗๖๔.๘๐	๑๒๓,๓๐๓.๖๐	ตามลักษณะ
	รวมเงิน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)							๒๐๑,๒๕๒.๙๗	คอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน + Factor F งานก่อสร้างทาง							๒๗๕,๕๘๕.๒๕	ตามหนังสือด่วนที่สุด
	คิดเป็นเงิน							๒๗๕,๕๘๕.๒๕	ที่ กก ๐๕๓๓.๒/๔๙๙
	ตัวอักษร							๒๗๕,๕๐๐.๐๐	ลาว ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

*หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุ) - ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ที่ อ.เมืองยโสธร ๓๐.๕๑ บาท/ลิตร - ติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด ๑ ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม ที่ ๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาววิสุดา อ่างแก้ว)
 นิตินิติปฏิบัติกร

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายธนภูมิภูสี บุญน้อย)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายปรีชญา จาริอุต)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ร้อยตำรวจตรี อนุมัติ
 (ชัยโยธ คำแสน)
 นายกองกลางบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

