

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.จากหน้าบ้านนายสุนทร แสงพล - หน้าบ้านนางทองสุข พันธุ์เพชร หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน คสล. เลขที่ ทล-๒-๒๐๔ สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๗,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ปรี.๔
- ๖.๒ ปรี.๕
- ๖.๓ ปรี.๖
- ๖.๔ แบบแปลน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายปรัชญา จาริอุด
- ๗.๒ นางสมณทา วงษ์ศรีแก้ว
- ๗.๓ สิบเอก วีรยุทธ โพธิ์ศรี

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสุนทร แสงพล - หน้าบ้านนางทองสุข พันธุ์เพชร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลโพรงงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ประมาณราคาตามแบบ

แบบมาตรฐานถนน คสล. เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (/) รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลาง

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

งานก่อสร้างตามโครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมปี ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	สรุป		
	- ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสุนทร แสงพล - หน้าบ้านนางทองสุข พันธุ์เพชร ตำบลโพรงงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ดำเนินการโดย	๔๗,๔๒๗.๐๖	
	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ มาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง		
	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ แถวๆ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน		
	วางเรียงหินใหญ่ยาแนว ๔ ลบ.ม.		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๗,๔๒๗.๐๖	
สรุป	คิดเป็นเงิน	๔๗,๔๐๐.๐๐	
	(อักษร)		สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

*หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุ) , ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ที่ อ.เมืองยโสธร ๓๒.๕๑ บาท/ลิตร
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม ที่ ๒๘๓ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

สืบเอก.....กรรมการ

(วีรยุทธ โพธิ์ศรี)

นักป้องกัน ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุมณฑา วงษ์ศรีแก้ว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรัชญา จาริอุต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ

(ชัยโย คำแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

เอกสารประมาณราคาคงการก่อสร้างส่วนตำบลโพรงงาม

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายสุนทร แสงพล - หน้าบ้านนางทองสุข พันเพชร

บ้านแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลโพรงงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง

มาตรฐานถนน คสล. เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔ สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ (/) รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน
ตามแบบ
โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ (แหล่งที่มา)	
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	รวมเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	เดือน/ปี/แหล่ง	
	ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายสุนทร แสงพล)									
๑	งานรื้อถอนพื้นทางเดิม/ปรับปรุงโครงสร้างคันทางเดิม - รื้อถอนพื้นทางเดิม (คสล.) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า - ถมดินลูกรังคันทาง ปรับเปลี่ยนแต่ง	๓๐.๐๐ ๒๘.๐๐	ตร.ม. ลบ.ม.	๐.๐๐ ๑๔๒.๗๑	๐.๐๐ ๓,๙๙๕.๘๘	๑๒๑.๘๐ ๘.๕๐	๓,๖๕๔.๐๐ ๒๓๘.๐๐	๓,๖๕๔.๐๐		ค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคา/ กรมบัญชี ตามหลักเกณฑ์ฯ งานทาง
๒	งานรองพื้นทางคอนกรีต (ปรับเปลี่ยนแปลง ทรายชุ่มน้ำ) - ทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๑.๕๐	ลบ.ม.	๔๖๓.๘๘	๖๙๕.๘๒	๘.๕๐	๑๒.๗๕	๗๐๘.๕๗		ค่าวัสดุ พณ.ยส. เมื่อยุบ ๑.๒๕ ก.ย./๖๖ /ยส.+ค่าขนส่ง+เมื่อยุบ
๓	งานผิวทางคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ - คอนกรีตผสมเสร็จ ระบุลูกบาศก์ กำลังอัดประลัย ๒๘๐ กก./ตร.ซม. ที่อายุ ๒๘ วัน	๖.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๐๒.๓๙	๑๒,๖๑๔.๓๔	๓๒๗.๐๐	๑,๙๖๒.๐๐	๑๔,๕๗๖.๓๔		ตามหลักเกณฑ์ฯงานทาง ก.ย./๖๖/ยส. บข.ค่าแรงฯ
๔	งานเหล็กเสริม+วัสดุมวลรวมอื่นๆ - ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (มอก.๗๓๗) Ø ๔.๐ มม. ขนาดตาราง ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม./ม้วน (๑๐๐ ตร.ม./ม้วน) - ค่าแรงวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป - RB Dir ๑๙ mm. SR ๒๔ เมื่อ ๑๓% (DOWEL BAR) - DB Dir ๑๒ mm. SD ๓๐ (มอก.) เมื่อ ๙% (TIE BAR) - แอสฟัลท์ ชนิดแข็งตัวช้า CSS-๑ - ค่าแรงงานตัด หยอด แอสฟัลท์ รอยต่อตามยาว - ค่าแรงงานตัด หยอด แอสฟัลท์ ทาสี + จารบี รอยต่อตามขวาง - แผ่นพลาสติกโปร่งแสง กันน้ำได้ หนา ๐.๐๗ มม. กว้าง ๑.๒๐ ม. - ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘ (๓๐ กก./ตัน)	๐.๓๐ ๓๐.๐๐ ๐.๐๑๒๖ ๐.๐๐๐๐ ๓.๖๐ ๑๐.๐๐ ๖.๐๐ ๖.๐๐	ม้วน ตร.ม. ตัน ตัน ลิตร เมตร เมตร เมตร	๒,๘๙๔.๓๖ ๐.๐๐ ๒๘,๕๐๗.๖๑ ๒๓,๓๖๔.๔๖ ๒๖.๘๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐.๕๐	๘๖๘.๓๑ ๐.๐๐ ๓๕๙.๑๘ ๐.๐๐ ๙๖.๕๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๓.๐๐	๐.๐๐ ๕.๐๐ ๓,๑๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๓.๘๗ ๓๑.๘๗ ๓.๑๕	๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ ๓๙.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๓๘.๗๐ ๑๙๑.๒๒ ๑๘.๙๐	๘๖๘.๓๑ ๑๕๐.๐๐ ๓๙๘.๒๔ ๐.๐๐ ๙๖.๕๒ ๒๓๘.๗๐ ๑๙๑.๒๒ ๘๑.๙๐		ก.ย./๖๖ /ร้อยเอ็ด บัญชีค่าแรงงาน/กรมบัญชี ก.ย./๖๖/ยส. บข.ค่าแรงฯ ก.ย./๖๖/ยส. บข.ค่าแรงฯ ก.ย./๖๖/กทม. ตามหลักเกณฑ์ฯ งานทาง ตามหลักเกณฑ์ฯ งานทาง(วัสดุ+แรงงาน) ก.ย./๖๖/SCG โชค ทุนผล ค่าแรงงาน๓๐% ไม่ใช่ลวด(ใช้ Wire Mesh)
	รวมยอดยกไป				๑๘,๖๙๓.๐๕		๖,๕๐๔.๖๓	๒๕,๑๙๗.๖๗		

เอกสารประมาณราคางานก่อสร้างส่วนตำบลโพนงาม

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายสุนทร แสงพล - หน้าบ้านนางทองสุข พันเพชร

บ้านแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง

มาตรฐานถนน คสล. เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔ สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ (/) รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ (แหล่งที่มา)	
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	รวมเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	เดือน/ปี/แหล่ง	
	รวมยอดยกมา				๑๘,๖๙๓.๐๕		๖,๕๐๔.๖๓	๒๕,๑๙๗.๖๗		
	- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙.๕๔	๒๘๖.๒๐	๒๘๖.๒๐		ค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคา/กรมบัญชี
	- ค่าติดตั้งแบบตามยาว ๒ ข้าง	๒๐.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๖๐	๔๑๒.๐๐	๔๑๒.๐๐		ตามหลักเกณฑ์ฯ งานทาง
๕	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. เรียงหินใหญ่ยาแนวปากท่อ ไหล่ทาง									ค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคา/กรมบัญชี
	- วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ แถวๆ ๕ ท่อน	๑๐.๐๐	ท่อน	๓๙๒.๕๒	๓,๙๒๕.๒๐	๑๔๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๕,๓๒๕.๒๐		ตามหลักเกณฑ์ฯ งานทาง
	- วางเรียงหินใหญ่ยาแนว	๔.๐๐	ลบ.ม.	๖๑๖.๘๒	๒,๔๖๗.๒๘	๒๖๙.๒๘	๑,๐๗๗.๑๒	๓,๕๔๔.๔๐		ตามหลักเกณฑ์ฯ งานชลฯ
	รวมเงิน							๓๔,๗๖๕.๔๗		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน + Factor F งานก่อสร้างทาง						๑.๓๖๔๒	๔๗,๔๒๗.๐๖		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๔๗,๔๒๗.๐๖		
	คิดเป็นเงิน							๔๗,๔๐๐.๐๐		
	ตัวอักษร									สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

*หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุ) - ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ที่ อ.เมืองยโสธร ๓๒.๕๑ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ ๒๘๓/ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

สืบเอก.....กรรมการ
 (วีรยุทธ โพธิ์ศรี)
 นักป้องกันฯ ปฏิบัติการ
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายปรัชญา จาริอุด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสุนันทา วงษ์ศรีแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ
 (ชัยโย ค้ำแสน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

